

LIGNE MALL CONNECT

ANNEXE 8

**DIFFICULTES
EXCEPTIONNELLES DE
CONSTRUCTION V23.01**



Les situations décrites ci-dessous définissent de façon non exhaustives les « Difficultés Exceptionnelles de Construction » au sens des Conditions Particulières de l'Offre de Service Ligne Mall Connect :

- Local Technique / Baie télécom du Client final absent ou non conforme à une installation et exploitation des équipements de communications électroniques fournis ;
- Cheminement du câble de raccordement :
 - Saturé, inutilisable, ou nécessitant une réparation préalable,
 - Nécessitant des moyens d'accès spécifiques ou des déplacements d'objets lourds ou dangereux (meublier, équipements sous tension, etc.) ;
 - Nécessitant des percements de murs sensibles (porteurs, en béton armé ou d'épaisseur supérieure à 40 cm) ;
 - Nécessitant une reprise de contraintes esthétiques spécifiques (marbre, dallage, moulures, goulotte, peinture spéciale, etc.) ;
- Distance PBO – PDB supérieure à 100 m ;
- Autres difficultés identifiées et justifiées par le Fournisseur.